



De fundering van uw Tiny House

Als u uw Tiny House voor permanente bewoning gaat gebruiken dan is het belangrijk onderstaande informatie goed door te nemen.

Ruimte voor plaatsing

Het Tiny House wordt afgeleverd op de door u aangegeven bestemming. Hierbij is het essentieel dat er voldoende ruimte is voor ons voertuig en dat de weg (zeker het laatste stuk naar de eindlocatie) goed begaanbaar is. Het mag bijvoorbeeld niet te glad of te modderig zijn.

Bereikbaarheid eindbestemming

Indien de weg naar de eindbestemming van het Tiny House niet of slecht bereikbaar is, dient de klant zelf een andere oplossing te regelen (bv. een tractor) die het huisje het laatste stuk kan verplaatsen.

De ondergrond

Het meest ideaal is een stenen ondergrond. Indien de ondergrond niet verhard is (bv. gras), moet er een betonnen tegel ((min. 8cm) onder elke steun worden geplaatst. U kunt deze tegels zelf regelen of wij kunnen ze voor € 5,- per stuk leveren.

De grond waar het huis op geplaatst wordt mag niet drassig zijn of erg scheef (zoals een heuvel).



Plaatsing door specialist

Nadat het Tiny House op zijn bestemming is afgeleverd, plaatst een hooggekwalificeerde specialist het in een horizontale positie op vier steunen (deze zitten standaard bij het huis).

Extra ondersteuning

De vier steunen garanderen niet dat de woning voldoende wordt ondersteund als u uw huisje als permanente woning wilt gebruiken. U kunt zelf middels houtblokken of stenen voor extra ondersteuning zorgen, of u kunt **vier extra steunen** bestellen. Hiermee is de stabiliteit van uw huisje gegarandeerd.



De kosten

Vier extra steunen + installatie kosten € 350,- (excl. btw).